

令和7年度 経観工第 3 号

マグアビーチ公園四阿等解体工事

設計書

つ が る 市

工事場所 つがる市富蔭町屏風山地内外

[illegible]

明 細 書							
名称	規格	区分	単位	数量	単価	金額	摘要
コロニアル屋根湿潤分別解体（アスベスト含有 みなし）分別解体			式	1			
高床式四阿			式	1			
外部足場（先行手すり型）			m ²	116.3			
コロニアル屋根湿潤分別解体			m ²	21.75			
除去石綿含有材密閉梱包 二重密閉			m ²	21.75			
作業範囲清掃			m ²	44.8			
石綿含有産業廃棄物処分			t	0.46			
防護服・マスクフィルター等消耗品			m ²	21.75			
四阿			式	1			
外部足場（先行手すり型）			m ²	132.79			
コロニアル屋根湿潤分別解体			m ²	17.48			
石綿含有材密閉梱包 二重密閉			m ²	17.48			
作業範囲清掃			m ²	22.4			
石綿含有産業廃棄物処分			t	0.37			
防護服・マスクフィルター等消耗品			m ²	17.48			
石綿含有産業廃棄物運搬			台	1			

明 細 書							
名称	規格	区分	単位	数量	単価	金額	摘要
解体工 高床式四阿			式	1			
高床式四阿解体費			式	1			
屋根アスファルトルーフィング分別解体			m ²	21.75			
上屋根解体（鉄・木混合）			m ²	31.05			
基礎、ベースコンクリート解体			m ³	21.13			
発生材運搬費			式	1			
発生材運搬費 アスファルトルーフィング			m ³	0.89			
発生材運搬費 木屑			m ³	20.18			
発生材運搬費 鉄屑			t	0.72			
発生材運搬費 コンクリート			m ³	25.36			
発生材処分費			式	1			
発生材処分費 アスファルトルーフィング			t	0.03			
発生材処分費 木屑			t	10.49			
発生材処分費 鉄屑			t	0.72			
発生材処分費 コンクリート（有筋）			t	48.6			
新規土砂埋め戻し			m ³	25.36			

明 細 書							
名 称	規格	区分	単位	数量	単価	金額	摘要
解体工 四阿			式	1			
四阿解体費			式	1			
屋根アスファルトルーフィング分別解体			m ²	17.48			
上屋根解体（鉄・木混合）			m ²	14.44			
基礎、ベースコンクリート解体			m ³	3.33			
発生材運搬費			式	1			
発生材運搬費 アスファルトルーフィング			m ³	0.72			
発生材運搬費 木屑			m ³	7.22			
発生材運搬費 鉄屑			t	0.28			
発生材運搬費 コンクリート			m ³	4			
発生材処分費			式	1			
発生材処分費 アスファルトルーフィング			t	0.02			
発生材処分費 木屑			t	3.75			
発生材処分費 鉄屑			t	0.28			
発生材処分費 コンクリート（有筋）			t	7.66			
新規土砂埋め戻し			m ³	25.36			
平板ブロック撤去・再利用据付			m ²	36			

[illegible][illegible]