

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
道路改良						式	1	1			
	道路土工					式	1	1			
		掘削工				式	1	1			
			掘削(表土剥取)	土砂		m3	54.0	50			
				CB210100	掘削	m3	54.0	54			
					土質：土砂						
					施工方法：片切掘削						
					押土の有無：-						
					障害の有無：-						
					施工数量：-						
					火薬使用：-						
					破砕片除去の有無：-						
					集積押土の有無：-						
			掘削	土砂		m3	269.1	270			
				CB210100	掘削	m3	269.1	269			
					土質：土砂						
					施工方法：片切掘削						
					押土の有無：-						
					障害の有無：-						
					施工数量：-						
					火薬使用：-						
					破砕片除去の有無：-						
					集積押土の有無：-						
		路床盛土工				式	1	1			
			路床盛土	2.5m未満		m3	87.4	90			
				CB210520	路床盛土	m3	87.4	87			
					施工幅員：2.5m未満						
					施工数量：-						
					障害の有無：-						
		法面整形工				式	1	1			
			法面整形	切土部、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	12.2	10			
				CB220010	法面整形	m	12.2	12			
					整形箇所：切土部						
					法面締固めの有無：-						
					現場制約の有無：無し						
					土質：レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						
				盛土部、レキ質土、砂及び砂質土、粘性土		m2	120.7	120			
				CB220010	法面整形	m	120.7	121			
					整形箇所：盛土部						
					法面締固めの有無：無し						
					現場制約の有無：無し						
					土質：レキ質土、砂及び砂質土、粘性土						
		残土処理工				式	1	1			
			整地	残土受入れ地での処理		m3	233.0	230			
				CB210610	整地	m3	233.0	233			
					作業区分：残土受入れ地での処理						
					施工数量：-						
					障害の有無：-						

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			土砂等運搬	土砂		m3	233.0	230			
				CB210110	土砂等運搬	m3	233.0	233			
					土砂等発生現場：小規模						
					積込機種・規格：バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)						
					土質：土砂(岩塊・玉石混じり土含む)						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離：7.5km以下						L=7.0km
	法面工					式	1	1			
		植生工				式	1	1			
			人工張芝	張芝		m2	132.9	130			
				CB220910	人工張芝	m	132.9	133			
	構造物撤去工					式	1	1			
		構造物取壊し工				式	1	1			
			舗装版切断	アスファルト舗装版、t=5cm		m	145.1	150			
				CB430510	舗装版切断	m	145.1	145			
					舗装版種別：アスファルト舗装版						
					アスファルト舗装版厚：15cm以下						
					コンクリート舗装版厚：-						
					コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚：-						
				コンクリート舗装版、t=10cm		m	8.7	9			
				CB430510	舗装版切断	m	8.7	8.7			
					舗装版種別：コンクリート舗装版						
					アスファルト舗装版厚：-						
					コンクリート舗装版厚：15cm以下						
					コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚：-						
			舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=5cm		m2	999.4	1,000			
				CB430310	舗装版破碎	m2	999.4	999			
					舗装版種別：アスファルト舗装版						
					障害の有無：無し						
					騒音振動対策：必要						
					舗装版厚：15cm以下						
					Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚：-						
					積込作業の有無：有り						
				コンクリート舗装版、t=10cm		m2	6.2	6			
				CB430310	舗装版破碎	m2	6.2	6.2			
					舗装版種別：コンクリート舗装版						
					障害の有無：無し						
					騒音振動対策：必要						
					舗装版厚：15cm以下						
					Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚：-						
					積込作業の有無：有り						
		運搬処理工				式	1	1			
			殻運搬	舗装版破碎、機械積込		m3	50.0	50			
				CB227010	殻運搬	m3	50.0	50.0			
					殻発生作業：舗装版破碎						
					積込工法区分：機械積込(騒音対策必要)						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離(DID区間：無)：3.5km以下						L=3.3km、(株)須郷土木

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
			殻運搬	舗装版破碎、機械積込		m3	0.6	1			
				CB227010	殻運搬	m3	0.6	0.6			
					殻発生作業：舗装版破碎						
					積込工法区分：機械積込(騒音対策必要)						
					DID区間の有無：無し						
					運搬距離(DID区間：無)：3.5km以下						L=3.3km、株須郷土木
			殻処分	As塊		t	117.5	117.5			
				Co塊		t	1.4	1.4			
舗装	舗装工	アスファルト舗装工				式	1	1			
						式	1	1			
						式	1	1			
			下層路盤(車道・路肩部)	t=200mm、再生砕石(RC-40)	下層路盤(車道・路肩部)	m2	1,142.0	1,140			
				CB410030	全仕上り厚：200mm	m	1,142.0	1,142			
					施工区分：1層施工						
					材料：再生砕石(RC-40)						
			上層路盤(車道・路肩部)	t=100mm、切込砕石(C-20)	上層路盤(車道・路肩部)	m2	1,083.9	1,080			
				CB410040	材料：切込砕石(C-20)	m	1,083.9	1,084			
					平均幅員：-						
					1層当り平均仕上り厚：-						
					全仕上り厚：100mm						
					施工区分：1層施工						
					瀝青材料種類：-						
			表層(車道・路肩部)	t=50mm、⑤再生密粒度As(13F)	表層(車道・路肩部)	m2	1,070.6	1,070			
				CB410260	平均幅員：1.4m以上3.0m以下	m	1,070.6	1,071			
					1層当り平均仕上り厚：50mm						
					材料：⑤再生密粒度As(13F)						
					瀝青材料種類：フライムコートPK-3						
		敷砂利舗装工				式	1	1			
			敷砂利舗装	t=100mm、再生砕石(RC-40)	下層路盤(車道・路肩部)	m2	5.1	5			
				CB410030	全仕上り厚：100mm	m	5.1	5.1			
					施工区分：1層施工						
					材料：再生砕石(RC-40)						
	縁石工					式	1	1			
		作業土工				式	1	1			
			床掘	土砂	床掘	m3	71.1	70			
				CB210030	土質：土砂	m3	71.1	71			
					施工方法：小規模						
					土留方式の種類：無し						
					障害の有無：無し						
			埋戻	土砂	埋戻	m3	57.8	60			
				CB210410	施工方法：小規模	m3	57.8	58			
					土質：土砂						
					締固めの有無：-						

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量	
		縁石工				式	1	1			
			歩車道境界ブロック	C種		m	231.6	232			
				CB422510	歩車道境界ブロック	m	231.6	231.6			
					作業区分：設置						
					ブロック規格：C種(180/210×300×600)						
					基礎碎石規格：無し						
					均し基礎コンクリート規格：18-8-40(高炉)						
					養生工の有無：一般養生						
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			区画線設置(外側線)	実線15cm、ペイント式水性型、常温		m	580.5	580			
				WB821210	区画線設置	m	580.5	581			
			区画線設置(トットライン)	破線30cm、ペイント式水性型、常温		m	20.0	20			
				WB821210	区画線設置	m	20.0	20			