

令和 7 年度

令和 7 年 4 月

工事番号 建住 第 1 号

工 事 名 ことぶき団地屋根改修工事

縦 覧 設 計 書

つ が る 市

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
	建築改修工事		式	1.0								
	小 計											
	発生材処分費		式	1.0								
	計											
	産業廃棄物税相当額											
	直接工事費 計											
B	共通仮設費											
	建築改修工事		式	1.0								
	共通仮設費 計											
	純工事費											
	建築改修工事		式	1.0								
	発生材処分費		式	1.0								
	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	純工事費 計	処分費等加算										
C	現場管理費											
	建築改修工事		式	1.0								
	現場管理費 計											

名 称		摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
A	直接工事費											
1	直接仮設工事	建築改修	式	1.0								
2	屋根改修工事	建築改修	式	1.0								
3	その他改修工事	建築改修	式	1.0								
	小計											
4	発生材処分費		式	1.0								
5	産業廃棄物税相当額		式	1.0								
	直接工事費 計											

名 称		摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	屋根改修工事											
	【撤去】											
	屋根鋼板(立平葺)撤去	立上り共	m ²	714.0								
	立上り上壁鋼板(横葺)撤去	ホーチ屋根裏面	m ²	1.6								
	笠木(唐草共)包み鋼板撤去		m	190.0								
	唐草包み鋼板撤去	ホーチ屋根裏面	m	6.6								
	破風包み鋼板撤去	ホーチ屋根裏面	m	6.6								
	谷樋鋼板撤去	アスファルト-フィング、ドレン(7箇所)共	m	78.6								
	【改修】											
	無落雪屋根葺替	フッ素樹脂塗装がルハリウムカラー鋼板t=0.4 立平葺 通し吊子@390 防水工法、立上り共	m ²	714.0								
	アスファルト-フィング下葺き	940 立上り、樋等含む	m ²	768.0								
	笠木鋼板包み(唐草共)加工・取付	フッ素樹脂塗装がルハリウムカラー鋼板 t=0.4	m	190.0								
	立上り上壁 鋼板張替	ホーチ屋根裏面 フッ素樹脂塗装がルハリウムカラー鋼板 t=0.4 横葺	m ²	1.6								
	唐草鋼板包み 加工・取付	ホーチ屋根裏面 フッ素樹脂塗装がルハリウムカラー鋼板 t=0.4	m	6.6								
	破風鋼板包み(2段) 加工・取付	ホーチ屋根裏面 フッ素樹脂塗装がルハリウムカラー鋼板 t=0.4	m	6.6								
	谷樋 加工・取付	耐酸被覆鋼板(両面)t=0.4(谷コイル)	m	78.6								
	自在ドレン	塩ビφ100	箇所	7.0								
	屋根養生		式	1.0								
	計											

[illegible]

