



# 工事総括表

工事概要	施工延長 L= 103.2 m		
	排水構造物工	1	式
	構造物撤去工	1	式
	舗装工	1	式
	区画線工	1	式
設計額 請負額	円 (内消費税	円)	変更による 増減額
			変更による 増減額

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓮花田豊田線 (蓮花田地区) 側溝整備 (その2) 工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質:土砂	式	1					
								内 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	90					
								内 2号
埋戻 (Co埋戻) ※		m3	20					
								内 3号
基面整正		m3	13					
								内 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m2	90					
								内 5号
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	60					
								内 6号
側溝工		m3	60					
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 B300-H300	式	1					
								内 7号
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 B300-H400	m	44					
								内 8号
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 B300-H500	m	32					
								内 9号
		m	37					

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓮花田豊田線 (蓮花田地区) 側溝整備 (その2) 工事	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 B300-H600						内 10号
		m	16				
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 B400-H700						内 11号
		m	4				
自由勾配側溝	側溝規格:縦断用 B400-H800						内 12号
		m	38				
側溝蓋	自由勾配縦断用B300 コンクリート蓋						内 13号
		枚	55				
側溝蓋	自由勾配縦断用B300 グレーチング蓋						内 14号
		枚	13				
側溝蓋	自由勾配縦断用B400 コンクリート蓋						内 15号
		枚	15				
側溝蓋	自由勾配縦断用B300 グレーチング蓋						内 16号
		枚	4				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 17号
		m3	8				
舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 18号
		m	140				
舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 19号
		m	13				
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 20号
		m2	69				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓮花田豊田線 (蓮花田地区) 側溝整備 (その2) 工事	事業区分 工事区分				道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						内 21号
運搬処理工		m2	5				
般運搬	般種別:アスファルト般	式	1				
般処分	般種別:アスファルト般	m3	5				内 22号
般運搬	般種別:コンクリート般 (鉄筋)	m3	5				
般処分	般種別:コンクリート般 (鉄筋)	m3	8				内 23号
舗装		m3	8				内 24号
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤 (車道・路肩部)	路盤材種別:再生クワシヤン RC-40, 仕上り厚:350mm	式	1				内 26号
上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材種別:路盤材 (砕石各種), 路盤材規格:切込砕石 (C-20), 仕上り厚:150mm	m2	61				内 27号
表層 (車道・路肩部)	材料種別:再生密粒度アコン (13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	61				内 28号
表層 (車道・路肩部)	材料種別:各種 (2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As (13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	112				内 29号
		m2	112				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	蓮花田豊田線 (蓮花田地区) 側溝整備 (その2) 工事	事業区分 工事区分				道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワジヤソ RC-40, 仕上り厚:250mm						内 30号
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13F),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	5				内 31号
砂利舗装工		m2	5				
		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クワジヤソ RC-40, 仕上り厚:100mm						内 32号
区画線工		m2	1				
		式	1				
区画線工		式	1				
べいト式区画線	施工方法区分:べいト式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温		1				内 33号
直接工事費		m	140				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]





一式当り内訳書

内 3号	埋戻 (Co埋戻) ※								単価使用年月	2025. 11
									歩掛適用年月	2025. 11
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
埋戻 (Co埋戻)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
			m3	13				単 1号 管理費区分：0		
	合計									

一式当り内訳書

内 4号	基面整正								単価使用年月	2025. 11
									歩掛適用年月	2025. 11
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
基面整正	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
	CB210080		m2	93				02-01-03 管理費区分：0		
	合計									

血 量 不 足

一式当り内訳書

	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）							単価使用年月 2025.11	
								歩掛適用年月 2025.11	
								労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
内 5号	土砂等運搬				土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）				
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等運搬	CB210110	小規模、バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、7.5km以下						02-01-02	
			m3	63				管理費区分：0	
	合計								

血 量 不 足

[illegible]

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 7号		自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B300-H300				単価使用年月		2025.11
								歩掛適用年月		2025.11
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 8号		自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B300-H400				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0. 5m3/1		m	32				単 3号 01-10-01 管理費区分: 0
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 9号		自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B300-H500				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0.5m3/1		m	37				単 4号 01-10-01 管理費区分: 0
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 10号		自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B300-H600				単価使用年月		2025.11
								歩掛適用年月		2025.11
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
										</

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 11号		自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B400-H700					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝			無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. WB821420 3 1m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0. 6m3/1	m	4				単 6号 01-10-01 管理費区分: 0
合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 12号		自由勾配側溝		側溝規格:縦断用 B400-H800				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0. 6m3/1		m	38				単 7号 01-10-01 管理費区分: 0
合計											

# 一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 13号		側溝蓋		自由勾配縦断用B300 コンクリート蓋					
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額
蓋版			据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し		枚	55			
	WB821430								
	合計								
								</	

# 一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 14号		側溝蓋	自由勾配縦断用B300 グレーチング蓋				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版			WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	13				単 9号 01-10-01 管理費区分:0
			合計							

# 一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 15号		側溝蓋		自由勾配縦断用B400 コンクリート蓋				—			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版			WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し		枚	15				単 10号 01-10-01 管理費区分:0

# 一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 16号		側溝蓋	自由勾配縦断用B300 グレーチング蓋					単価使用年月		
								歩掛適用年月		
								労務調整係数		
								1.000-00000 0.0 0		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 17号		コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工				単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数			
				条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		WB824010		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要		m3	7.9				単 12号 06-01-04 管理費区分:0
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 18号		舗装版切断*	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断			CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
						m	140			
			合計							



一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 19号		舗装版切断*	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断			アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
		CB430510		m	12.5				管理費区分: 0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 20号		舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕		CB430310	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	68.6				03-01-05 管理費区分:0
合計									

# 一式当り内訳書

内 21号	舗装版破砕					舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm			単価使用年月	2025.11
									歩掛適用年月	2025.11
									労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
舗装版破砕		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	5.2				03-01-05 管理費区分: 0	
合計										

# 一式当り内訳書

内 22号	殻運搬					殻種別:アスファルト殻			単価使用年月	2025.11
									歩掛適用年月	2025.11
									労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
殻運搬		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
		CB227010	舗装版破砕, 機械 (対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 13.5km以下, 全ての費用	m3	5.1				02-02-07 管理費区分: 0	
合計										



一式当り内訳書

内 25号	処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						単価使用年月	2025.11
								歩掛適用年月	2025.11
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
処分費(t)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								単 14号 01-02-02	
								管理費区分: 0	
合計	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								単 14号 01-02-02	
								管理費区分: 0	

一式当り内訳書

内 26号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種別:再生フラッシュパン RC-40, 仕上り厚:350mm						単価使用年月	2025.11
								歩掛適用年月	2025.11
								労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
下層路盤(車道・路肩部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								03-03-02	
								管理費区分: 0	
合計	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
								03-03-02	
								管理費区分: 0	

# 一式当り内訳書

内 27号	上層路盤(車道・路肩部)				2025.11			
					2025.11			
					1.000-00000 0.0 0			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	CB410040	路盤材(砕石各種), 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	60.7				03-03-02 管理費区分: 0
	合計							

# 一式当り内訳書

内 28号	表層(車道・路肩部)				2025.11			
					2025.11			
					1.000-00000 0.0 0			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	CB410260	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再 生密粒度アスコン(13), アライコート PK-3, 全ての費用	m2	111.9				03-03-03 管理費区分: 0
	合計							



一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 31号	表層(歩道部)	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	表層(歩道部)	CB410261	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	5. 2				03-03-03 管理費区分: 0
		合計							

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 32号		下層路盤(歩道部)			路盤材種類:再生グラジャラン RC-40, 仕上り厚:100mm					
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)		CB410031	100mm, 1層施工, 再生グラジャラン RC-40, 全ての費用						03-03-02	
				m2	1. 2					管理費区分: 0
合計										

# 一式当り内訳書

内 33号	ベント式区画線	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2025. 11
										歩掛適用年月	2025. 11
										労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
区画線設置	WB821210	無し,ベント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,常温,白,全ての費用		m	138				単 15号 03-03-06 管理費区分：0		
合計											



# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2025.11		
							歩掛適用年月	2025.11		
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単	1号	埋戻 (Co埋戻)	名称・規格	条件	単位	m3	単位数量	1	単価	摘要
コンクリート				小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 養生無し, 無し, 全ての費用	単位	数量	単価	金額		02-03-01
			CB240010		m3	1				管理費区分 : 0
			合計							
			単価						円／m3	

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2025.11
							歩掛適用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 WB821420	自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0.5m3/1	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格				単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	Q001366001							
側溝 ユニバーサル側溝 T-25 300*300*2000 306kg	Y0003000000001				10			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245				5			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245				0.265			管理費区分：0
砕石 RC-40	Y0002410000003				0.318			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS30000004				0.6			管理費区分：0
	合計				1			管理費区分：0
	単価							円/m

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2025.11
							歩掛適用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 WB821420	自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0.5m3/1	単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無								
側溝 ユニバーサル側溝	T-25 300*400*2000 374kg Y0003000000002			m	10			管理費区分：0
				個	5			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245			m3	0.276			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245			m3	0.318			管理費区分：0
砕石 RC-40	Y000241000003			m3	0.6			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS3000004			式	1			管理費区分：0
合計								
単価								円/m

## 2 次单值表

[illegible]

# 2次単価表

2次単価表								単価使用年月		2025.11
								歩掛適用年月		2025.11
								労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 5号 WB821420		自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 27m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0.5m3/1		単位	m	単位数量	10	単価
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無				Q001366001						
側溝 ユニバーサル側溝 T-25 300*600*2000 530kg				Y0003000000004						
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%				Z230210245		m	10			管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%				Z230210245		個	5			管理費区分：0
砕石 RC-40				Y0002410000003		m3	0.286			管理費区分：0
諸雑費(まるめ)				ZS30000004		m3	0.318			管理費区分：0
合計						式	1			管理費区分：0
単価										円/m

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2025.11
							歩掛適用年月	2025.11
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 6号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	Q001366001							
側溝 ユニバーサル側溝 T-25 400*700*2000 715kg	Y0003000000005		m	10				管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245		個	5				管理費区分：0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245		m3	0.329				管理費区分：0
砕石 RC-40	Y0002410000003		m3	0.424				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)	ZS30000004		m3	0.72				管理費区分：0
合計			式	1				管理費区分：0
単価								円/m

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025.11
							歩掛適用年月		2025.11
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 7号 WB821420	自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 32m3/10m, 有り, 砕石(各種), 0.6m3/1	単位	m	単位数量	10	単価	摘要
名称・規格				単位	数量	単価	金額		
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無	Q001366001								
側溝 エニハ・サル側溝	T-25	400*800*2000 785kg							
	Y0003000000006								
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245								
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	Z230210245								
砕石 RC-40	Y000241000003								
諸雑費(まるめ)	ZS30000004								
合計									
単価								円/m	

## 2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025.11		
							歩掛適用年月		2025.11		
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 8号 WB821430		蓋版	名称・規格		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
					条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・銅製 昼間 170kg以下 制約無し			Q001367002								
						枚	100				管理費区分:0
側溝蓋 自由勾配縦断用B300 コンクリート蓋 64.0kg/枚			Y000301000001								
						枚	100				管理費区分:0
			合計								
			単価								円/枚



# 2次単価表

2次単価表										単価使用年月 2025.11		
										歩掛適用年月 2025.11		
										労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
蓋版 単 9号- WB821430		名称・規格			条件		単位	枚	単位数量	100	単価	摘要
							単位	数量	単価	金額		
蓋版コンクリート・銅製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001					枚	100				管理費区分：0
側溝蓋 自由勾配縦断用B300 グレーチング 蓋 24.0kg/枚		Y000301000002					枚	100				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)		ZS30000004					式	1				管理費区分：0
合計												
単価												円/枚

## 2 次単価表

2次単価表						単価使用年月	2025.11
						歩掛適用年月	2025.11
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無	Q001367002						
			枚	100		管理費区分: 0	
側溝蓋 自由勾配縦断用B400 コンクリート蓋 96.0kg/枚	Y000301000003						
			枚	100		管理費区分: 0	
合計							
単価							円/枚

## 2 次单価表

2次単価表										単価使用年月		2025. 11	
										歩掛適用年月		2025. 11	
										労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB821430		蓋版		名称・規格		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し		単位	枚	単位数量	100	単価	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無				Q001367001				単位	数量	単価	金額		管理費区分：0
								枚	100				
側溝蓋 自由勾配縦断用B400 グレーディング 蓋 37. 0kg/ Y000301000004								枚	100				管理費区分：0
諸雑費(まるめ)				ZS30000004				式	1				管理費区分：0
合計													円/枚
単価													

# 2次単価表

2次単価表										単価使用年月		2025.11	
										歩掛適用年月		2025.11	
										労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 12号 WB824010		構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要		単位	m3	単位数量	1	単価			
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無													
						m3	1				管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)							1						
						式					管理費区分：0		
合計													
単価													
											円／m3		

# 2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2025.11				
							歩掛適用年月		2025.11				
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
単 13号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件	単位	t	単位数量	100	単価	摘要	
処分費 As塊							単位	数量	単価	金額			
							t	100			管理費区分:T		
											円/t		

2次単価表						単価使用年月	2025. 11
						歩掛適用年月	2025. 11
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 14号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 Co塊 (有筋)	Y0076000001002						管理費区分：T
			t	100			
合計							
単価							円／t



【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
排水構造物工 (0002)	式	1			
作業土工 (0003)	式	1			
床掘り (0004) (P)	m3	90			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 土質 Q02 掘削費		土砂 床掘り			
床掘り	m3	90			週休2日補正 補正なし
CB210030					
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	m3	90 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
埋戻し (0005) (P)	m3	20			単価補正
Q01 施工方法 Q02 土質区分 Q03 土質 Q04 埋戻し費		上記以外(小規模) 土砂 土砂 埋戻し			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	J01 施工方法	m3	24	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		週休2日補正	補正なし
	J02 土質					CB210410	
	J04 費用の内訳					管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
埋戻 (Co埋戻) ※ (0006)		m3	13			単価補正	
						オプシヨン入力 第0003号内訳書	
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
埋戻 (Co埋戻)		m3	13			週休2日補正	補正なし
						オプシヨン入力	
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
コンクリート		m3	1	小型構造物 人力打設		単価補正	
						CB240010	
						管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 養生無し 無し 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0  単価補正 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
基面整正 (0007) (P)	m2	90			
----- Q01 基面整正費 -----					
基面整正					週休2日補正 補正なし
----- CB210080 -----					
	m2	93			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
----- -----					
土砂等運搬 (0008) (P)	m3	60			
----- Q01 土砂等発現場 Q02 土質 Q03 運搬費 -----					
		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			単価補正 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
----- -----					
土砂等運搬					週休2日補正 補正なし
----- CB210110 -----					
	m3	63			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11
----- J01 土砂等発現場 -----					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km) (DID区間無)			バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下			単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0		
整地 (0009) (P)		m3	60			単価補正 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0		
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			週休2日補正 補正なし		
側溝工 (0010)		m3	63			CB210610 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0		
自由勾配側溝 (0011)		式	1			単価補正		
Q01 側溝規格 Q02 自由勾配側溝設置費		m	44			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝		m	44		週休2日補正 補正なし WB821420 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
J06	基礎砕石施工の有無		有り			
J07	基礎砕石の種類		砕石(各種)			単価補正
J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.3m3/10m			
自由勾配側溝 (0012)		m	32		第0008号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01	側溝規格		縦断用 B300-H400			
Q02	自由勾配側溝設置費		自由勾配側溝			
自由勾配側溝		m	32		週休2日補正 補正なし WB821420 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01	夜間作業の有無		無し			
J02	規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03	時間的制約の有無		無し			
J04	基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m			
J06	基礎砕石施工の有無		有り			
J07	基礎砕石の種類		砕石(各種)			単価補正
J08	基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m			
J09	底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その２）工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
自由勾配側溝 (0013)		m	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力) 0. 3m3/10m					
Q01 側溝規格			37			第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0		
Q02 自由勾配側溝設置費			縦断用 B300-H500 自由勾配側溝					
自由勾配側溝		m	週休2日補正 補正なし					
自由勾配側溝		m	WB821420 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0					
Q01 側溝規格						単価補正		
Q02 自由勾配側溝設置費						第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0		
自由勾配側溝		m	週休2日補正 補正なし					
自由勾配側溝		m	WB821420 管理費区分 0					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事		事業区分		道路新設・改築									
工事名													
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要						
自由勾配側溝 (0015)				J01	夜間作業の有無	無し	歩	2025.11	単	2025.11	第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし		
				J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			歩	2025.11		単	2025.11
				J03	時間的制約の有無	無し							
				J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40						
				J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.27m3/10m							
				J06	基礎砕石施工の有無	有り							
				J07	基礎砕石の種類	砕石(各種)							
				J08	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5m3/10m							
				J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40						
				J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.3m3/10m							
自由勾配側溝 (0016)				Q01	側溝規格	縦断用 B400-H700				第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0  週休2日補正 補正なし			
				Q02	自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝							
				J01	夜間作業の有無	無し							
				J02	規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下							
				J03	時間的制約の有無	無し							
				J04	基礎コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40						
				J05	基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.31m3/10m							
				J06	基礎砕石施工の有無	有り							
				J07	基礎砕石の種類	砕石(各種)							
				J08	基礎砕石設計数量(実数入力)	0.6m3/10m							
J09	底部コンクリートの種類	土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40										
J10	底部コンクリート設計数量(実数入力)	0.4m3/10m											

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
側溝規格						管理費区分 0		
Q01 側溝規格			縦断用 B400-H800			歩 2025.11 単 2025.11		
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			単価地区 つがる市(旧木造町)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
自由勾配側溝		m				週休2日補正 補正なし		
					WB821420			
J01 夜間作業の有無			無し	38		管理費区分 0		
J02 規格・仕様区分			L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2025.11 単 2025.11		
J03 時間的制約の有無			無し			単価地区 つがる市(旧木造町)		
J04 基礎コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0		
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)			0.32m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無			有り			単価補正		
J07 基礎砕石の種類			砕石(各種)					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)			0.6m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)			0.4m3/10m					
側溝蓋 (0017)		枚		55		第0013号内訳書		
						単位数量 1 枚		
Q01 蓋種類			蓋版(各種)			管理費区分 0		
Q03 蓋版設置費			蓋版			歩 2025.11 単 2025.11		
						単価地区 つがる市(旧木造町)		
						労調係数 1.000 00-00 0		
蓋版		枚				週休2日補正 補正なし		
					WB821430			
J01 作業区分			据付け	55		管理費区分 0		
J02 夜間作業の有無			無し			歩 2025.11 単 2025.11		
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)			単価地区 つがる市(旧木造町)		
						労調係数 1.000 00-00 0		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
側溝蓋 (0018)	J05 規格・仕様区分	枚	40を超え170kg/枚以下	13		単価補正 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J06 時間的制約の有無		無し				
	J07 施工箇所における補正		無し				
	Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版				
蓋版	J01 作業区分	枚	据付け	13		週休2日補正 補正なし WB821430 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J02 夜間作業の有無		無し				
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
	J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		40kg/枚以下 無し 無し				
側溝蓋 (0019)	Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費	枚	蓋版(各種) 蓋版	15		単価補正 第0015号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01 作業区分		据付け				
	J02 夜間作業の有無		無し				
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
蓋版	J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	枚	40kg/枚以下 無し 無し	15		週休2日補正 補正なし WB821430 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版				
	J01 作業区分		据付け				
	J02 夜間作業の有無		無し				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
側溝蓋 (0020)	枚	4			第0016号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版			
蓋版	枚	4			週休2日補正 補正なし WB821430 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し			単価補正
構造物撤去工 (0021)	式	1			
構造物取壊し工 (0022)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0023)	m3	8			第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費		鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし	J01 構造物区分	m <sup>3</sup>	7.9	鉄筋構造物	0	週休2日補正 補正なし	
	J02 工法区分			機械施工			
	J03 時間的制約の有無			無し			
	J04 夜間作業の有無			無し			
	J05 低騒音・低振動対策			必要			
舗装版切断* (0024)		m	140	オープン入力	0	週休2日補正 補正なし	
	第0018号内訳書			単位数量			
	管理費区分			管理費区分			
	歩			歩			
	単価地区			単価地区			
舗装版切断		m	140	CB430510	0	週休2日補正 補正なし	
	管理費区分			管理費区分			
	歩			歩			
	単価地区			単価地区			
	労調係数			労調係数			
舗装版切断* (0025)		m	13	単価補正	0	週休2日補正 補正なし	
	オープン入力			オープン入力			
	第0019号内訳書			第0019号内訳書			
	単位数量			単位数量			
	管理費区分			管理費区分			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
					CB430510 管理費区分 0	
	J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	m	12.5 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
舗装版破砕 (0026) (P)					単価補正	
					第0020号内訳書 単位数量 1 m2	
					管理費区分 0	
	Q01 施工区分 Q02 舗装版種別 Q03 舗装版厚 Q04 舗装版破砕費	m2	69 機械施工 アスファルト舗装版 7cm 舗装版破砕		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
舗装版破砕					週休2日補正 補正なし	
					CB430310 管理費区分 0	
					歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	m2	68.6 アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
舗装版破砕 (0027) (P)					単価補正	
					第0021号内訳書 単位数量 1 m2	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	Q01 施工区分		機械施工			管理費区分	0
	Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩	2025.11 単 2025.11
	Q03 舗装版厚		5cm			単価地区	つがる市(旧木造町)
	Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			労調係数	1.000 00-00 0
						週休2日補正	補正なし
						CB430310	
		m2	5.2			管理費区分	0
運搬処理工 (0028)	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩	2025.11 単 2025.11
	J02 障害等の有無		無し			単価地区	つがる市(旧木造町)
	J03 騒音振動対策		必要			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 舗装版厚		15cm以下				
	J06 積込作業の有無		有り				
	J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
		式	1				
殻運搬 (0029) (P)		m3	5			第0022号内訳書	
						単位数量	1 m3
						管理費区分	0
	Q01 殻種別		アスファルト殻			歩	2025.11 単 2025.11
	Q02 殻運搬費		殻運搬			単価地区	つがる市(旧木造町)
						労調係数	1.000 00-00 0
						週休2日補正	補正なし
殻運搬						CB227010	
		m3	5.1			管理費区分	0
	J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩	2025.11 単 2025.11
	J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区	つがる市(旧木造町)
	J03 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		13.5km以下				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0030)		m3	5		第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
	Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
処分費(t)		t	11.9		週休2日補正 補正なし WB020052	
					管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
殻運搬 (0031) (P)		m3	8		第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
	Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬		歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
殻運搬		m3	7.9		週休2日補正 補正なし CB227010	
	J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し		管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷処分 (0032)	J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		14.4km以下 全ての費用			
	Q01 殻種別	m3	8			単価補正 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
	Q02 処分費		コンクリート殻(鉄筋) 処分費(t)			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
処分費(t)		t	19.8			週休2日補正 補正なし WB020052 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
舗装 (0033)		式	1			単価補正
舗装工 (0034)		式	1			
アスファルト舗装工 (0035)		式	1			
下層路盤(車道・路肩部) (0036) (P)		m2	61			第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
	Q01 路盤材種類		再生クワッパ/ RC-40			歩 2025.11 単 2025.11

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		350mm 下層路盤(車道・路肩部)			単価地区 労調係数	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0
下層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 CB410030	補正なし
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	m2	60.7 350mm 2層施工 再生グラジャラン RC-40 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 労調係数	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0
上層路盤(車道・路肩部) (0037) (P)	m2				単価補正 第0027号内訳書	
Q01 路盤材種類 Q02 路盤材規格 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		路盤材(碎石各種) 切込碎石 (C-20) 150mm 上層路盤(車道・路肩部)	61		単位数量 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 労調係数	1 m2 つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0
上層路盤(車道・路肩部)					週休2日補正 CB410040	補正なし
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳	m2	60.7 路盤材(碎石各種) 150mm 1層施工 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 労調係数	つがる市(旧木造町) 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部) (0038) (P)	m2				単価補正 第0028号内訳書	
			112		単位数量 管理費区分 0	1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 材料種類 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		再生密粒度7スコン(13) 40mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部)			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 補正なし
	m2	111.9			CB410260
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度7スコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部)					単価補正
(0039) (P)	m2	112			第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 材料種類 Q02 材料規格 Q03 舗装厚 Q04 平均幅員 Q05 施工費		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As (13F) 30mm 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(車道・路肩部)			歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
表層(車道・路肩部)					週休2日補正 補正なし
	m2	111.9			CB410260
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1. 4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
下層路盤(歩道部)					単価補正
(0040) (P)	m2	5			第0030号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生グラジャラン RC-40 250mm 下層路盤(歩道部)			管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
					週休2日補正 補正なし	
	下層路盤(歩道部)		m2		CB410031 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	5.2 250mm 2層施工 再生グラジャラン RC-40 全ての費用			単価補正	
表層(歩道部) (0041) (P)			m2		第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
		各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度As (13F) 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 表層(歩道部)			週休2日補正 補正なし	
					CB410261 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	表層(歩道部)		m2		単価補正 オブション入力	
砂利舗装工						

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0042)		式	1				
下層路盤(歩道部) (0043) (P)		m2	1			第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
	Q01 路盤材種類		再生グラジャラン RC-40			歩 2025.11 単 2025.11	
	Q03 仕上り厚		100mm			単価地区 つがる市(旧木造町)	
	Q04 路盤材敷均し・締固め費		下層路盤(歩道部)			労調係数 1.000 00-00 0	
下層路盤(歩道部)		m2	1.2			週休2日補正 補正なし	
	J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			CB410031	
	J02 施工区分		1層施工			管理費区分 0	
	J03 材料		再生グラジャラン RC-40			歩 2025.11 単 2025.11	
区画線工 (0044)	J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 つがる市(旧木造町)	
						労調係数 1.000 00-00 0	
		式	1			単価補正	
区画線工 (0045)		式	1				
ペイント式区画線 (0046)		m	140			第0033号内訳書 単位数量 1 m	
	Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型			管理費区分 0	
	Q02 規格・仕様区分		実線 15cm			歩 2025.11 単 2025.11	
	Q03 塗料規格		常温			単価地区 つがる市(旧木造町)	
	Q04 区画線設置費		区画線設置			労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名		蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分		道路新設・改築				
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要					
区画線設置											
J01 夜間作業の有無		m	138	無し		週休2日補正 補正なし WB821210 管理費区分 0 歩 2025.11 単 2025.11 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0  単価補正					
J02 施工方法区分				ペイント式溶剤型							
J03 豪雪補正の有無				有り							
J04 規格・仕様区分				実線 15cm							
J05 時間的制約の有無				無し							
J08 未供用区間の場合の補正				無し							
J10 ペイント式塗料規格				常温							
J11 塗料区分				白							
J13 費用の内訳				全ての費用							
直接工事費 (0047)				式				1			
共通仮設 (0048)				式				1			
共通仮設費（率計上） (0049)				式				1			
主たる工種											
施工地域等補正		補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0							
除雪工事補正		未使用		1.00							
ICT施工補正		補正なし		1.0							
週休2日補正		補正なし		1.00							
純工事費 (0050)		式	1								
現場管理費 (0051)											
施工地域等補正		式	1								
工期日数		補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0							
冬期日数		0日間									
		0日間									

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	蓮花田豊田線（蓮花田地区）側溝整備（その2）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし		1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.00		
工事原価 (0052)	式	1			
一般管理費等 (0053)	式	1			
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証		1.00 1.00 0.04%		
工事価格 (0054)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0055)	式	1			
工事費計 (0056)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。