

		建設部長	土木課長	課長補佐	係長	審査者	設計者

工事番号 建土 第88号

設計書番号 507-380-0089

木造（10工区）防雪柵工事

実施 設計書

つがる市木造赤根他 地内

2026年03月23日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 2,045.5 m		
	防雪柵		
	防雪防護柵種類:仮設吹払式,柵高:4m	212	m
	防雪柵		
	防雪防護柵種類:仮設吹溜式,柵高:3.5m	56	m
	防雪柵		
	防雪防護柵種類:仮設吹溜式(木製),柵高:3	96	m
	防雪柵現地張出し・収納		
	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式)	1,681.5	m
設計額	円 (内消費税 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持								
		式	1					
冬期対策施設工								
		式	1					
冬期安全施設工								
		式	1					
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹払式,柵高:4m							内 1号
		m	212					
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹払式,柵高:4m							内 2号
		m	212					
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹溜式,柵高:3.5m							内 3号
		m	56					
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹溜式,柵高:3.5m							内 4号
		m	56					
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹溜式（木製）,柵高:3.5m							内 5号
		m	96					
防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹溜式（木製）,柵高:3.5m							内 6号
		m	96					
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:張出し							内 7号
		m	1,681.5					
防雪柵現地張出し・収納	防雪柵高さ(種類):4.3m以下(吹払式・吹止式),作業区分:収納							内 8号
		m	1,681.5					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	防雪柵		防雪防護柵種類:仮設吹払式,柵高:4m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵		設置, 吹払式, 仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下						04-02-01
CB421010			m	212				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	防雪柵	防雪防護柵種類:仮設吹払式,柵高:4m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵		撤去,吹払式,仮設式(支柱+張立材), 4.0m以下						04-02-01
CB421010			m	212				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	防雪柵		防雪防護柵種類: 仮設吹溜式, 柵高: 3. 5m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵		設置, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下						04-02-01
CB421010			m	56				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	防雪柵		防雪防護柵種類: 仮設吹溜式, 柵高: 3. 5m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵		撤去, 吹溜式, 仮設式(支柱+張立材), 3. 5m以下						04-02-01
CB421010			m	56				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	防雪柵		防雪防護柵種類:仮設吹溜式（木製）,柵高:3.5m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵		設置,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下						04-02-01
CB421010			m	96				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	防雪柵		防雪防護柵種類:仮設吹溜式（木製）,柵高:3.5m					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵		撤去,吹溜式,仮設式(支柱+張立材), 3.5m以下						04-02-01
CB421010			m	96				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	防雪柵現地張出し・収納		防雪柵高さ(種類):4. 3m以下(吹払式・吹止式) , 作業区分:張出し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納		張出し, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050			m	1, 681. 5				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	防雪柵現地張出し・収納		防雪柵高さ(種類):4. 3m以下(吹払式・吹止式) , 作業区分:収納					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防雪柵現地張出し・収納		収納, 4. 3m以下(吹払式・吹止式)						04-02-01
CB421050			m	1, 681. 5				管理費区分 : 0
合計								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路維持 (0001)	式	1			
冬期対策施設工 (0002)	式	1			
冬期安全施設工 (0003)	式	1			
防雪柵 (0004) (P)	m	212			第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
		Q01 防雪防護柵種類 Q02 柵高 Q03 防雪柵材料費の有無 Q04 防雪柵設置費	仮設吹払式 4m 無し 防雪柵		
防雪柵	m	212			CB421010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
		J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高	設置 吹払式 仮設式(支柱+張立材) 4.0m以下		
防雪柵 (0005) (P)	m	212			第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
		Q01 防雪防護柵種類 Q02 柵高 Q03 防雪柵材料費の有無 Q04 防雪柵設置費	仮設吹払式 4m 無し 防雪柵		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
防雪柵		m	212			CB421010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分		撤去			
	J02 形式		吹払式			
	J03 取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
	J04 柵高		4.0m以下			
						単価補正
防雪柵 (0006) (P)		m	56			第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 防雪防護柵種類		仮設吹溜式			
	Q02 柵高		3.5m			
	Q03 防雪柵材料費の有無		無し			
	Q04 防雪柵設置費		防雪柵			
						週休2日補正 補正なし
防雪柵		m	56			CB421010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
	J01 作業区分		設置			
	J02 形式		吹溜式			
	J03 取付方式		仮設式(支柱+張立材)			
	J04 柵高		3.5m以下			
						単価補正
防雪柵 (0007) (P)		m	56			第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
	Q01 防雪防護柵種類		仮設吹溜式			
	Q02 柵高		3.5m			
	Q03 防雪柵材料費の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q04 防雪柵設置費		防雪柵			週休2日補正 補正なし
防雪柵	m	56			CB421010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		撤去 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下			単価補正
防雪柵 (0008) (P)	m	96			第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 防雪防護柵種類 Q02 柵高 Q03 防雪柵材料費の有無 Q04 防雪柵設置費		仮設吹溜式（木製） 3.5m 無し 防雪柵			週休2日補正 補正なし
防雪柵	m	96			CB421010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		設置 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下			単価補正
防雪柵 (0009) (P)	m	96			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町)
Q01 防雪防護柵種類 Q02 柵高		仮設吹溜式（木製） 3.5m			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 防雪柵材料費の有無 Q04 防雪柵設置費		無し 防雪柵			労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
防雪柵	m	96			CB421010 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 形式 J03 取付方式 J04 柵高		撤去 吹溜式 仮設式(支柱+張立材) 3.5m以下			
防雪柵現地張出し・収納 (0010) (P)	m	1,681.5			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 補正なし
Q01 防雪柵高さ(種類) Q02 作業区分 Q03 防雪柵現地張出し・収納費		4.3m以下(吹払式・吹止式) 張出し 防雪柵現地張出し・収納			
防雪柵現地張出し・収納	m	1,681.5			CB421050 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09 単価地区 つがる市(旧木造町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正
J01 作業区分 J02 防雪柵高さ(種類)		張出し 4.3m以下(吹払式・吹止式)			
防雪柵現地張出し・収納 (0011) (P)	m	1,681.5			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.09 単 2025.09
Q01 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 作業区分		収納			単価地区 つがる市(旧木造町)
Q03 防雪柵現地張出し・収納費		防雪柵現地張出し・収納			労調係数 1.000 00-00 0
					週休2日補正 補正なし
防雪柵現地張出し・収納	m	1,681.5			CB421050
J01 作業区分		収納			管理費区分 0
J02 防雪柵高さ(種類)		4.3m以下(吹払式・吹止式)			歩 2025.09 単 2025.09
					単価地区 つがる市(旧木造町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					単価補正
直接工事費 (0012)	式	1			
共通仮設 (0013)	式	1			
共通仮設費（率計上） (0014)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0015)	式	1			
現場管理費 (0016)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	木造（10工区）防雪柵工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0017)	式	1			
一般管理費等 (0018)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0019)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0020)	式	1			
工事費計 (0021)	式	1			